



MUNICÍPIO DE JÓIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.							
LOCAL: Av. BRASILINA TERRA 01							
Trecho: Trecho 1: Entre R. P. Osório e R. Oracio Netto Obregão BDI= 24,23%							
Item	SINAPI	Descrição dos Serviços	Un.	Quant	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	COM BDI
1.0	Ago/19	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	74209	Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20	m ²	2,88	R\$ 320,02	R\$ 397,56	R\$ 1.144,97
1.2	SICRO II	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	m ²	5.200,00	R\$ 0,35	R\$ 0,43	R\$ 2.236,00
1.3	72915	Escavação mecanizada de vala em material de 2º categoria	m ³	160,00	R\$ 10,98	R\$ 13,64	R\$ 2.182,40
1.4	73817/002	Execução de Sub Base com rachão 25,0cm	m ³	112,00	R\$ 108,95	R\$ 135,35	R\$ 15.159,20
1.5	96396	Execução de Sub Base com brita graduada 15,0cm	m ³	48,00	R\$ 92,41	R\$ 114,80	R\$ 5.510,40
1.6	93590	Transporte de Argila DMT 5,0 km.	m ³ xkm	1.040,00	R\$ 0,81	R\$ 1,01	R\$ 1.050,40
1.7	93590	Transporte de rachão/BGS DMT 55 km.	m ³ xkm	8.800,00	R\$ 0,81	R\$ 1,01	R\$ 8.888,00
SUBTOTAL ITEM 1.0							R\$ 36.171,37
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ						
2.1	99814	Limpeza, Varredura das Ruas	m ²	5.200,00	R\$ 1,61	R\$ 2,00	R\$ 10.400,00
2.2	72942	Pintura de Ligação A=205,00x1,50m=307,50m ²	m ²	398,50	R\$ 1,76	R\$ 2,19	R\$ 872,72
2.3	Comp.	Reperfilamento Asfáltico CBUQ Esp 3,00cm	Ton	28,69	R\$ 289,54	R\$ 359,70	R\$ 10.320,51
2.4	72942	Pintura de Ligação	m ²	5.200,00	R\$ 1,76	R\$ 2,19	R\$ 11.388,00
2.5	Comp.	Revestimento Asfáltico CBUQ Esp 3,00cm	Ton	374,40	R\$ 358,44	R\$ 445,29	R\$ 166.716,58
2.6	Comp.	Faixa Elevada e/ou Lombada Física	Ton	43,60	R\$ 358,44	R\$ 445,29	R\$ 19.414,64
2.7	93176	Transporte de CAP - 420,0km	tonxkm	11.256,64	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 6.528,85
2.8	93595	Transporte de C.B.U.Q DMT - 69 km	tonxkm	30.821,75	R\$ 0,82	R\$ 1,02	R\$ 31.438,19
SUBTOTAL ITEM 2.0							R\$ 257.079,49
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 293.250,86

Jóia, 18 de outubro de 2019

Resp. Técnico: Paulo Roberto Kuhn
CREA: 43.222

Sr. Adriano Marangon de Lima
Prefeito Municipal