

PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO E CERCAMENTO EM TELA									
PROGRAMA: POSTO DE RESFRIAMENTO DE LEITE - CONTRATO MDA - 322.708-56/2010									
MODALIDADE: Construção DATA BASE = 12/2019									
PROGRAMA: PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS INTERNAS E CERCAMENTO									
EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO									
LOCAL: RUA DINARTE COSTA - CIDADE DE JÓIA									
PROponente: Município de Jóia									
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Jóia									
TIPO DE SERVIÇO: Pavimentação Pavers - Área Total: 1.051,00 m ²									
(E)									
BDI = 24,23									
Item	Código SINAPI	Discriminação dos Serviços	Unid	Custo Unitário (R\$)		Valor em R\$	Valor Global R\$	Quantidades	Valor c/ BDI
				Valor	Valor c/ BDI				
1	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,41	1,75	1.840,98	1.840,98	1051,00	1,75
2	SINAPI 92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_13/2015	M2	46,66	57,97	60.921,97	60.921,97	1051,00	57,97
3	SINAPI 7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	13,00	16,15	7.565,26	7.565,26	468,44	16,15
4	SINAPI 333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	11,74	14,58	440,16	440,16	30,18	14,58
5	SINAPI 4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M	UN	42,00	52,18	4.330,66	4.330,66	83,00	52,18
6	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	59,80	74,29	3.450,01	3.450,01	46,44	74,29
7	SINAPI 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	26,02	32,32	5.629,34	5.629,34	174,15	32,32
8	SINAPI 73351	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	345,5	429,21	11.957,92	11.957,92	27,86	429,21
9	SINAPI 72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	113,10	140,50	6.525,01	6.525,01	46,44	140,50
10	SINAPI 72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MÁGICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	58,17	72,26	5.033,95	5.033,95	69,66	72,26

TOTAL R\$ **107.695,25**

(O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM UM VALOR DE CENTO E SETE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

BDI = 24,23 %
Data: 01/2020



Responsável Técnico
Paulo Roberto Kuhn
Eng. Civil CREA 43.222D
Mat. 0491/0 P.M. JÓIA
CPF 262.896.100-82

Proprietário