



**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR ADRIANO MARANGON		MUNICIPIO / UF JOIARS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LOCALIDADE DO CARA	CEMITÉRIO MUNICIPAL
DATA BASE out-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CEMITÉRIO MUNICIPAL	CEMITÉRIO MUNICIPAL
				BDI 1   BDI 2   BDI 3   BDI 4   BDI 5
				27,63%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>SERVIÇOS</b>									
1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 06/2021	M3	29,00	445,31	BDI 1	568,35	16.482,15
1.2.	COMP	5038	POSTE DE CONCRETO PARA CERCA, H=2,00M	UND	80,00	110,00	BDI 1	140,39	11.231,20
1.3.	SINAPI	87454	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	230,00	60,79	BDI 1	77,59	17.845,70
1.4.	SINAPI-I	10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	389,73	10,55	BDI 1	13,46	5.245,77
1.5.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016. P	M	345,00	46,00	BDI 1	58,71	20.254,95
1.6.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	677,70	28,84	BDI 1	36,81	24.946,14
1.7.	COMP	250	PORTÃO DE AÇO EM 2 FOLHAS, VÃO DE 5M, ESTRUTURA DE AÇO E FECHAMENTO COM TELA GALVANIZADA	M2	10,00	37,50	BDI 1	47,86	478,60
1.8.	COMP	215	INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN25, 2 PONTOS DE CONSUMO COM TORNEIRA DE JARDIM, INCLUSIVE ABERTURA DE VALA E CONEXÕES	M	52,00	6,84	BDI 1	8,73	453,96

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JOIARS  
Local

18 de maio de 2022

Data

Nome: GLEISER M. FINATTO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREACAU CREARS 219413  
ART/RRT: