



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Calçamento de vias urbanas

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Perimetral 15 de Novembro e Acesso a RS 392, Jóia – RS

1. APRESENTAÇÃO:

O presente memorial tem por finalidade determinar as especificações para a execução de RECUPERAÇÃO DE ESTRADA do Município de Jóia:

2. SERVIÇOS INICIAIS:

Inicialmente deverão ser corrigidas todas as deformações existentes, como borrachudos e sub-base inadequada do subleito existente, com a retirada deste material. A cava será preenchida com material de boa qualidade, ou seja, cascalho, compactado e nivelado, o leito da via terá uma largura de 7,00m com a devida sarjeta natural limpa, o qual será scarificada, nivelada, dando assim a conformidade da pista, e compactada com rolo vibratório tipo pé de carneiro, observando a umidade ideal, para tais serviços.

3. MICRO DRENAGEM:

Será executado tubos de concreto transversais no acesso aos moradores, em conjunto a execução de alas nas cabeceiras de ambos, conforme especificado no projeto.

4. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

a) Mobilização:

A mobilização da empresa Construtora compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA.



b) Seqüência da Execução:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte seqüência:

- Placa de Obra
- Execução de regularização do pavimento;
- Execução das sarjetas e microdrenagem;
- Recuperação do pavimento com cascalho;
- Limpeza do canteiro de trabalho;
- Desmobilização do canteiro de trabalho.

Jóia, junho de 2022.

Adriano Marangon de Lima
Prefeito Municipal

Gleiser M. Finatto
Engenheiro Civil
CREA-RS219.413