



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | |
| PROPONENTE / TOMADOR ADRIANO MARANGON | | MUNICÍPIO / UF JOIA/RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO LOCALIDADE DO CARÁ | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | |
| DATA BASE abr-22 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE CEMITÉRIO MUNICIPAL | BDI 1 26,71% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------------------------|----------|--------|---|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | 122.395,28 |
| 1. | | | SERVIÇOS | | | | | - | 122.395,28 |
| 1.1. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 29,00 | 476,21 | BDI 1 | 603,41 | 17.498,89 |
| 1.2. | SINAPI-I | 36799 | MOURÃO DE CONCRETO RETO TIPO ESTICADOR, 10X10CM, H=2,5M | UND | 80,00 | 60,72 | BDI 1 | 76,94 | 6.155,20 |
| 1.3. | SINAPI | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 230,00 | 101,59 | BDI 1 | 128,72 | 29.605,60 |
| 1.4. | SINAPI-I | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | 389,73 | 42,00 | BDI 1 | 53,22 | 20.741,43 |
| 1.5. | SINAPI | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 345,00 | 46,00 | BDI 1 | 58,29 | 20.110,05 |
| 1.6. | SINAPI | 101170 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA | M2 | 677,70 | 32,01 | BDI 1 | 40,56 | 27.487,51 |
| 1.7. | COMP | 250 | PORTÃO DE AÇO EM 2 FOLHAS, VÃO DE 5M, ESTRUTURA DE AÇO E FECHAMENTO COM TELA GALVANIZADA | M2 | 10,00 | 32,50 | BDI 1 | 41,18 | 411,80 |
| 1.8. | COMP | 215 | INSTALAÇÃO REDE DE ÁGUA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN25, 2 PONTOS DE CONSUMO COM TORNEIRA DE JARDIM, INCLUSIVE ABERTURA DE VALA E CONEXÕES | M | 52,00 | 5,84 | BDI 1 | 7,40 | 384,80 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JOIA/RS
Local
17 de agosto de 2022
Data

Nome: GLEISER M. FINATTO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREARS 219413
ART/RRT: