

## MEMORIAL DESCRITIVO

### ADEQUAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

*QUANTIDADE: 20 poços.*

*PROPONENTE: Município de Jóia*

#### OBJETO:

O objeto do presente memorial são obras de adequação de 20 poços artesianos do município de Jóia e o envio de documentação de outorga de 10 poços.

#### LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA:

Inicialmente será locado o entorno da boca do poço, formando um quadrante de 2,0m x 2,0m, e biombo de 1,0m x 0,80m. Feito a limpeza do local e preparação do solo, será executada um lastro de concreto magro 1:4:5 (cimento:areia:brita). Após, será feita a laje de proteção sanitária, apenas no entorno do poço e deverá ter 10cm de espessura, Fck 30 Mpa e declividade mínima de 2% para as bordas. Esta deverá ser alisada e bem acabada. Na junção da laje sanitária e piso do biombo, deverá haver ressalto negativo e com declividade para um dos lado afim de escoar a água.

#### CERCAMENTO:

Serão afixados mourões de concreto nos cantos da laje, sendo a profundidade de cravamento de 50cm no solo. Após isso será instalado tela galvanizada, contendo 2 esticadores de arame para fixação, seguindo as especificações do projeto. As telas após instaladas não deverão estar “embarigadas”, ou frouxas.

#### ALVENARIA:

Será executada alvenaria com blocos de concreto com dimensões 14x19x39cm, construídos de acordo com projeto.

#### PORTÃO

O portão será confeccionado em aço na sua estrutura e os vãos fechados com a tela galvanizada. Será instalado em um vão de 2,00m e terá 2 folhas, dobradiças e dispositivo para cadeado.

**LIMPEZA GERAL:** Após o termino dos serviços a obra deverá ser entregue limpa e organizada, não deixando serviços inacabados ou mal executados.

Jóia, janeiro 2022.

---

Gleiser M. Finatto  
Eng. Civil