



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIO CIRCULAR

**LOCAL:** ESQUINA SÃO JORGE – JÓIA-RS

**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE JÓIA

**NORMAS E PADRÕES:**

As instalações deverão obedecer rigorosamente às especificações deste memorial, aos projetos específicos, às exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às concessionárias locais e aos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Jóia. Quaisquer alterações ou modificações necessária no projeto, o Setor de Engenharia deverá tomar ciência antes da execução.

**SERVIÇOS INICIAIS:**

Deverá ser retirada toda vegetação no local da obra, deixando o terreno limpo para executar as escavações e perfuração de estacas. O local deverá ser marcado e isolado para garantir a segurança do local.

**ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO:**

No local da execução da base do reservatório deverá ser escavado o terreno a modo de deixar em nível alinhado para os demais serviços. A perfuração será executada por equipamento perfuratriz, no diâmetro de 25cm, com profundidade de 5,00m ou até base de rocha estabilizada.

**ESTRUTURAS:**

A montagem das estruturas deverão seguir projeto executivo, utilizando as barras de aço indicadas para montagem de cada parte da estrutura. A montagem deverá estar bem afixada e amarrada no momento da concretagem, evitando que sofra qualquer dano ou movimentação, comprometendo sua funcionalidade.

A concretagem será com concreto usinado lançado com bomba e com fck 25Mpa. No momento da concretagem este deverá ser vibrado e bem acabado, não devendo conter nichos de concretagem ou outras patologias pertinentes.

Todos os itens e serviços do projeto executivo deverão estar de acordo no momento da concretagem.





ENTREGA DA OBRA:

A entrega da obra será dada após todos os serviços executados e fiscalizados pelo Setor de Engenharia do Município, que irá atestar se a obra corresponde ao do que foi proposto em projeto. Se no decorrer do serviço os brinquedos instalados forem retirados, os mesmos deverão estar instalados novamente.

Jóia/RS, setembro de 2023.

**Gleiser M. Finatto**

Engenheiro Civil

CREA-RS219.413

**Adriano Marangon**

Prefeito Municipal