


ORÇAMENTO FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO

LOCAL: Esquina São Jorge		BDI:		24,19%
OBRA: Fundação para reservatório circular				
QUANTIDADES				
DESCRIÇÃO DO ITEM	QNTDE	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Limpeza de vegetação e locação da obra	20,70	m ²	R\$ 12,70	R\$ 262,89
Execução de formas para base de concreto	10,80	m ²	R\$ 88,15	R\$ 952,02
Estaca escavada mecanicamente, d:25cm, com concreto lançado com bomba	60,00	m	R\$ 139,03	R\$ 8.341,80
Concretagem de estruturas de fundação, concreto fck 25MPa	13,50	m ³	R\$ 685,92	R\$ 9.259,92
Montagem de estrutura e estacas de fundação	460,00	kg	R\$ 9,57	R\$ 4.402,20
Armação de aço CA-50, 25,0mm	4,00	kg	R\$ 16,27	R\$ 65,08
Armação de aço CA-50, 12,5mm	96,00	kg	R\$ 13,34	R\$ 1.280,64
Armação de aço CA-50, 8,0mm	60,00	kg	R\$ 11,91	R\$ 714,60
Armação de aço CA-50, 6,3mm	300,00	kg	R\$ 10,25	R\$ 3.075,00
Parafuso de aço tipo chumbador 1/2", 75mm	4,00	und	R\$ 15,93	R\$ 63,72
TOTAL				R\$ 28.417,87
TOTAL COM BDI				R\$ 35.292,15


 Responsável Técnico
GLEISER M. FINATTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RS 219413

Prefeitura Municipal de Jóia
ADRIANO MARANGON
 PREFEITO MUNICIPAL