



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077461-43	GESTOR	PROGRAMA Desenvolvimento Regional, Territorial e	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse 313520/2021	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA BASALTO EM RUAS DA CIDADE
PROponente / TOMADOR ADRIANO HARRANGON	MUNICÍPIO / UF JOIARS	LOCALIDADE DO LOTE JOIARS	LOCALIDADE / ENDEREÇO JOIARS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RUAS
DATA BASE ago-23	DESONL Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Ponte Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ODRRIGO CALDEIRA DO AMARAL	BDI 1 27,29%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE									
1.1.	COMP	COMP05	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	2.100,00	0,46	BDI 1	0,59	248.376,74
1.2.	SINAPI	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022 PS	M²	4,50	304,42	BDI 1	397,47	1.743,62
1.3.	COMP	COMP03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	1.059,07	BDI 1	1.347,98	1.347,98
2. PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA BASALTO									
2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF 11/2019	M2	2.100,00	0,12	BDI 1	0,15	140.730,45
2.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA BT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT A1 E 30KM (UNIDADE: TXKM), AF 07/2020	TKKM	1.690,00	2,11	BDI 1	2,69	4.519,20
2.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF 09/2016	M	525,00	48,22	BDI 1	61,37	32.219,25
2.4.	SINAPI	101110	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRICAS E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	2.100,00	39,48	BDI 1	48,98	102.859,00
2.5.	COMP	COMP04	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS COM ROLLO COMPRESSOR	M2	2.100,00	0,31	BDI 1	0,39	819,00
3. PASSEIO PÚBLICO									
3.1.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 MPOTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	M3	60,00	16,35	BDI 1	20,81	1.248,60
3.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ADEQUADO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF 09/2022	M2	787,50	73,73	BDI 1	93,84	73.899,00
3.3.	COMP	COMP01	PISO PODOTÁTIL, DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO EM CALÇADA DE CONCRETO	UND	1.313,00	15,66	BDI 1	18,93	26.169,09

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

OBSERVAÇÕES:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

JOIARS
Local
10 de novembro de 2023
Data
27.478.0008 mico

Nome: GLEISER M. BRATTTO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAUCREAR/S 219413
ARTBRRT: 11960273